


【組立説明書】 ゴミステーション GS-90N ・ GS-120N


部品内容をご確認のうえ、正しく組み立てて下さい。なお、お読みになった後も組立説明書は、大切に保管しておいて下さい。

部品内容


①上パネル…1




②リアパネル…1




③ベースパネル…1




④フロントパネル…1




⑤左サイドパネル…1




⑥右サイドパネル…1



⑦左フタ…1



⑧右フタ…1



⑨ボルト(予備+1)
GS- 90…16
GS-120…20




⑩ナット(予備+1)
GS- 90…16
GS-120…20




●組立の際は、平坦な場所で行って下さい。
●組立の際は、13のスパナ等をご用意下さい。

1 サイドパネルの組立



⑤左サイドパネル ⑥右サイドパネル の下部にある差し込み棒を ③ベースパネル に差し込み、スライドさせて固定して下さい。

2 フロントパネル、リアパネルの組み立て




②リアパネル
④フロントパネルの下部を ③ベースパネル のパネル受けに差し込んで下さい。

②リアパネル ④フロントパネルと ⑤左サイドパネル ⑥右サイドパネルを ⑨ボルト ⑩ナット で固定して下さい。

ボルト・ナットは軽く締めながらすべて通した後、きつく締めて下さい。 **パネル受け** (初めからきつく締めるとボルト穴の合わなくなる原因になります。)


②リアパネル ④フロントパネル はボルト穴が 2 つあるほうが上となります。

3 上パネルの組み立て




①上パネルを ⑨ボルト ⑩ナット で固定します。
このときも、ボルト・ナットは軽く締めながら通した後、きつく締めて下さい。

4 フタの組み立て



⑦左フタ ⑧右フタを ⑨ボルト ⑩ナット で固定します。
このときも、ボルト・ナットは軽く締めながら通した後、きつく締めて下さい。扉裏部に固定のためと扉の垂れ防止のための爪が出ていますので、フロントパネルに引っかかる様に取付けて下さい。

完成図



設置する際は、平坦な場所か、本体を水平に設置して使用して下さい。

仕 様	
材 質	仕上げ
鉄	電気亜鉛メッキ

MADE IN CHINA

ご注意 安全のため、必ずお読み下さい。

注意： この表示を無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が障害を負う危険が想定される、また物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

- ⚠ 手を切る恐れがありますので、必ず手袋を着用して組み立てて下さい。
- ⚠ 部材は鉄製ですので角部でケガをしないように注意して下さい。
- ⚠ 本体に腰かけたり、もたれたりしないで下さい。
- ⚠ アスファルトの上に設置される場合、重さで脚が沈むことがありますので注意して下さい。
- ⚠ 設置する場所は、水はけのよい場所を選んで下さい。
- ⚠ 本製品をゴミの一時的な保管以外の目的でのご使用はご遠慮下さい。

製品に関してご不明な点、不都合な点がございましたら、下記へご連絡下さい。

株式会社 テラダ

〒720-8517 広島県福山市松浜町 3 丁目 4-17
TEL (084) 923-0577(代表)
FAX (084) 931-4620